

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Opere edili per ristrutturazione e divisione unità immobiliari di un fabbricato ad uso civile abitazione sito a Forlì in via _____ n. _____.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O								

LAVORI A MISURA

1 / 1 A.00.01 06/04/2013	ONERI PER ALLESTIMENTO CANTIERE.							1,00	
	SOMMANO... a corpo							1,00	
2 / 2 A.00.02 06/04/2013	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE.							1,00	
	SOMMANO... a corpo							1,00	
3 / 3 A.00.03 06/04/2013	ONERI PER PROVE DI LABORATORIO.							1,00	
	SOMMANO... a corpo							1,00	
4 / 4 A.00.10 06/04/2013	PONTEGGI DI SERVIZIO. (larg.=(4,30+3,50)/2)		2	3,50	3,90			27,30	
				8,00	3,50			28,00	
	SOMMANO... mq.							55,30	
5 / 5 A.01.01 06/04/2013	SMONTAGGIO DI INFISSI INTERNI.			0,80		2,00		1,60	
	SOMMANO... mq.							1,60	
6 / 6 A.01.03 06/04/2013	SMONTAGGIO DI INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO E VETRO.			0,75		2,15		1,61	
				0,50		0,90		0,45	
	SOMMANO... mq.							2,06	
7 / 7 A.01.07 06/04/2013	SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE MARSIGLIESI.			6,80	3,80			25,84	
				1,65	1,40			2,31	
	a detrarre abbaino			1,45	1,20				1,74
	Sommano positivi e negativi... mq.							28,15	1,74
	SOMMANO... mq.							26,41	
8 / 8 A.01.08 06/04/2013	DEMOLIZIONE DI ABBAINO ESISTENTE IN MURATURA.							1,00	
	SOMMANO... cad.							1,00	
9 / 9 A.01.09 06/04/2013	SMONTAGGIO DI LATTONERIE. Canali di gronda Grembialine Pluviali			10,40				10,40	
			2	3,80				7,60	
						2,50		2,50	
	SOMMANO... ml.							20,50	

A R I P O R T A R E									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O								
10 / 10 A.02.01 06/04/2013	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO INTERNO IN MATTONELLE DI GRES E/O GRANIGLIA.			22,31				22,31	
	SOMMANO...	mq.						22,31	
11 / 11 A.03.01 06/04/2013	DEMOLIZIONE DI PORZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA IN LATERO-CEMENTO.			6,70	3,80			25,46	
	SOMMANO...	mq.						25,46	
12 / 12 A.06.16 06/04/2013	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO A DUE O PIU' TESTE A CORRERE COMPRESO INTONACO. (H/peso=(3,00+2,40)/2)			3,37	0,23	2,70		2,09	
	SOMMANO...	mc.						2,09	
13 / 13 A.10.01 06/04/2013	PULIZIA DEL PIANO DI POSA.			6,85	3,40			23,29	
	SOMMANO...	mq.						23,29	
14 / 16 A.02.10 04/05/2013	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO INTERNO IN MATTONELLE DI GRES E/O CERAMICA. Piano terra locale sul retro *(lung.=1,00+2,30)			3,30		2,20		7,26	
	SOMMANO...	mq.						7,26	
15 / 17 A.04.05 04/05/2013	RIMOZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO ESISTENTE. Da valutarsi al 50%			0,50				0,50	
	SOMMANO...	a corpo						0,50	
16 / 18 A.06.01 04/05/2013	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN LATERIZIO COMPRESO INTONACO. Piano terra locale sul retro (H/peso=(2,50+2,30)/2) Piano primo			1,10 2,30 3,95		2,50 2,40 3,00		2,75 5,52 11,85	
	SOMMANO...	mq.						20,12	
17 / 19 A.06.05 04/05/2013	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN LATERIZIO IN BRECCIA PER APERTURA VANI COMPRESO INTONACO. Piano primo			1,70		2,20		3,74	
	SOMMANO...	mq.						3,74	
18 / 14 A.02.01 06/04/2013	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO INTERNO IN MATTONELLE DI GRES E/O GRANIGLIA. Piano terra *(lung.=6,48+5,68+9,88+15,80+6,63) Piano primo *(lung.=19,04+18,80+5,88+5,83+15,80+16,00)			44,47 81,35				44,47 81,35	
	SOMMANO...	mq.						125,82	
19 / 15 A.02.10	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO INTERNO IN MATTONELLE DI GRES E/O CERAMICA.								
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O								
06/04/2013	Piano terra *(lung.=3,95+1,40)		2	5,35		2,20	23,54		
	Piano primo *(lung.=2,16+2,74)		2	4,90		2,20	21,56		
	SOMMANO...	mq.					45,10		
20 / 27	SMONTAGGIO DI INFISSI INTERNI.								
A.01.01	Locale cucina piano terra			0,70		2,00	1,40		
04/06/2013									
	SOMMANO...	mq.					1,40		
21 / 28	SMONTAGGIO DI INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO E								
A.01.03	VETRO.								
04/06/2013	Locale retro piano terra			1,00		0,60	0,60		
	SOMMANO...	mq.					0,60		
22 / 29	SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE								
A.01.07	MARSIGLIESI.								
04/06/2013	Locale cucina piano terra			3,56	3,75		13,35		
	SOMMANO...	mq.					13,35		
23 / 30	SMONTAGGIO DI LATTONERIE.								
A.01.09	Locale cucina piano terra			3,56			3,56		
04/06/2013									
	SOMMANO...	ml.					3,56		
24 / 31	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO INTERNO IN MATTONELLE								
A.02.01	DI GRES E/O GRANIGLIA.								
04/06/2013	Locale cucina piano terra			3,03	3,37		10,21		
	SOMMANO...	mq.					10,21		
25 / 32	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO INTERNO IN BATTUTO DI								
A.02.07	CEMENTO.								
04/06/2013	Locale cucina piano terra			3,03	3,37		10,21		
	SOMMANO...	mq.					10,21		
26 / 33	DEMOLIZIONE DI PORZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA								
A.03.01	IN LATERO-CEMENTO.								
04/06/2013	Locale cucina piano terra			3,56	3,75		13,35		
	SOMMANO...	mq.					13,35		
27 / 34	RIMOZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO ESISTENTE.								
A.04.05	Valutazione della parte rimanente			0,50			0,50		
04/06/2013									
	SOMMANO...	a corpo					0,50		
28 / 35	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN LATERIZIO IN BRECCIA								
A.06.05	PER APERTURA VANI COMPRESO INTONACO.								
04/06/2013	Piano terra scrigno su parete camera da letto			1,80		2,60	4,68		
	Piano primo scrigno su parete bagno esistente			2,00		2,20	4,40		
	SOMMANO...	mq.					9,08		

A R I P O R T A R E									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O								
29 / 36 A.06.13 04/06/2013	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO AD UNA TESTA IN BRECCIA PER APERTURA VANI COMPRESO INTONACO. Piano terra vano per cerchiatura			1,20		2,50	3,00		
	SOMMANO...	mq.					3,00		
30 / 37 NP.002 04/06/2013	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO AD UNA TESTA A CORRERE COMPRESO INTONACO. Locale cucina piano terra *(H/peso=(3,16+2,30)/2)		2	3,37		2,73	18,40		
	SOMMANO...	mq.					18,40		
31 / 38 A.09.01.a 04/06/2013	FORMAZIONE DI CODE DI RONDINE SU MURATURA IN MATTONE PER AGGANGIO CORDOLI. Piano terra fabbricato principale						18,00		
	SOMMANO...	cad.					18,00		
32 / 39 NP.003 04/06/2013	FORMAZIONE DI CODE DI RONDINE PASSANTI SU MURATURA IN MATTONE PER AGGANGIO CORDOLI. Fabbricato principale						11,00		
	SOMMANO...	cad.					11,00		
33 / 40 A.13.01 04/06/2013	SCAVO AD AMPIA SEZIONE. Fabbricato principale *(lung.=9,62+32,23+6,48) Locale cucina sul retro			48,33 11,42	0,45 0,45	1,05 1,05	22,84 5,40		
	SOMMANO...	mc.					28,24		
34 / 55 A.06.16 12/08/2013	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO A DUE O PIU' TESTE A CORRERE COMPRESO INTONACO. Piano terra parete fra garage e disimpegno			1,20		2,50	3,00		
	SOMMANO...	mc.					3,00		
35 / 41 B.02.05 04/06/2013	CALCESTRUZZO C25/30 CLASSE ESPOSIZIONE XC3 SEMIFLUIDO IDROFUGATO PER FONDAZIONE A PLATEA. Fabbricato principale *(lung.=9,62+32,23+6,48) Locale cucina sul retro			48,33 11,42	0,25 0,25	1,05 1,05	12,69 3,00		
	SOMMANO...	mc.					15,69		
36 / 42 B.11.05 04/06/2013	FORMAZIONE DI CERCHIATURE PER PORTE dim.cm. 60÷70x210 sp.cm.16. Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00		
37 / 53 NP.004 04/07/2013	SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE PER ADDITIVO IDROFUGO. Fabbricato principale Cucina			48,33 11,42	0,25 0,25	1,05 1,05	12,69 3,00		
	SOMMANO...	mc.					15,69		
38 / 56	FORMAZIONE DI CERCHIATURE PER PORTE dim.cm.								
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O								
B.11.06 12/08/2013	60÷70x210 sp.cm.22. Piano terra							1,00	
	SOMMANO...	cad.						1,00	
39 / 20 C.03.01.a 04/05/2013	IRRIGIDIMENTO SOLAIO ESISTENTE CON SOLETTA IN C.A. sp.cm.5 SOLAIO INTERMEDIO. Piano primo *(lung.=19,03+18,80+5,92+5,83+32,23)			81,81				81,81	
	SOMMANO...	mq.						81,81	
40 / 21 NP.001 04/05/2013	SOVRAPPREZZO IRRIGIDIMENTO SOLAIO ESISTENTE PER MAGGIOR SPESSORE SOLETTA IN C.A. Valutazione per maggior spessore della soletta rispetto a cm. 5 di progetto Piano primo Soggiorno-pranzo			32,23				32,23	
	SOMMANO...	mq.						32,23	
41 / 54 NP.005 04/07/2013	NUOVO SOLAIO IN TAVELLONI E SOLETTA IN C.A. Copertura cucina			3,78 1,60	3,80 1,10			14,36 1,76	
	SOMMANO...	mq.						16,12	
42 / 57 C.05.01 12/08/2013	MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE MARSIGLIESI.			3,78 1,60	3,80 1,10			14,36 1,76	
	SOMMANO...	mq.						16,12	
43 / 22 D.03.01 04/05/2013	MURATURA IN MATTONI FORATI AD UNA TESTA PER CHIUSURA VANI. Piano primo			0,95		2,10		2,00	
	SOMMANO...	mq.						2,00	
44 / 23 D.04.01 04/05/2013	TRAMEZZI IN FORATI DA cm.8 DI LATERIZIO. Piano primo Bagno *(lung.=1,50+2,90) Guardaroba *(lung.=1,30+2,70)			4,40 4,00		3,00 3,00		13,20 12,00	
	SOMMANO...	mq.						25,20	
45 / 43 D.03.01 04/06/2013	MURATURA IN MATTONI FORATI AD UNA TESTA PER CHIUSURA VANI. Nicchia bagno piano terra Porte piano terra			1,05 2,00		2,40 2,30		2,52 4,60	
	SOMMANO...	mq.						7,12	
46 / 44 D.04.01 04/06/2013	TRAMEZZI IN FORATI DA cm.8 DI LATERIZIO. Bagno piano terra			1,40		2,70		3,78	
	SOMMANO...	mq.						3,78	
47 / 48 D.02.15	MURATURA DI DIVISIONE IN BLOCCHI TIPO TERMICI POROTHERM sp.cm.20 dim.cm. 50x20x21,9.								
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O								
04/07/2013	Muri esterni locale cucina sul retro *(H/peso=(2,60+3,50)/2)		2	3,30		3,05	20,13		
	SOMMANO...	mq.					20,13		
48 / 49 D.03.01	MURATURA IN MATTONI FORATI AD UNA TESTA PER CHIUSURA VANI.								
04/07/2013	Piano terra								
	Chiusura nicchia esterna			0,80		2,00	1,60		
	Chiusura nicchia soggiorno-pranzo			1,20		1,20	1,44		
	Chiusura nicchia nuovo bagno			1,20		1,20	1,44		
	SOMMANO...	mq.					4,48		
49 / 58 D.07.01	CHIUSURA DI VANI PORTA IN MATTONI FORATI PORTANTI SU MURO A DUE TESTE.								
12/08/2013	Vano porta esterno (vecchio ingresso cucina piano terra)						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00		
50 / 59 NP.006	PARETE IN BLOCCHI DI GASBETON sp.cm.8 Piano terra								
13/08/2013	Cucina			3,16		2,30	7,27		
	SOMMANO...	mq.					7,27		
51 / 68 D.04.01	TRAMEZZI IN FORATI DA cm.8 DI LATERIZIO. Parete Box Doccia piano primo			0,85		3,00	2,55		
23/09/2013									
	SOMMANO...	mq.					2,55		
52 / 60 NP.007	MASSETTO ISOCAL 500 RASATURA TUBAZIONI IMPIANTI cm.14.								
13/08/2013	Locali piano terra			0,97	0,11		0,11		
	Studio-camera			1,20	0,14		0,17		
				0,90	0,16		0,14		
				6,64	3,95		26,23		
	Ingresso			2,20	3,80		8,36		
				0,26	0,17		0,04		
				0,94	1,07		1,01		
				1,24	0,15		0,19		
	Disimpegno			2,12	3,00		6,36		
				0,91	0,24		0,22		
				0,76	0,11		0,08		
	Antibagno			0,88	0,17		0,15		
				0,85	0,11		0,09		
				1,44	1,09		1,57		
	Bagno			2,79	1,40		3,91		
				0,80	0,11		0,09		
	Cucina retro			3,22	3,16		10,18		
	Vano tecnico			1,50	1,15		1,73		
	SOMMANO...	mq.					60,63		
53 / 61 E.06.01	MASSETTO IN CLS sp.cm.4 TIRATO A FRATTAZZO PAVIMENTO A COLLA.								
12/08/2013	Piano terra			0,97	0,11		0,11		
	Studio-camera			1,20	0,14		0,17		
				0,90	0,16		0,14		
				6,64	3,95		26,23		
	A R I P O R T A R E						26,65		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						26,65		
	Ingresso			2,20	3,80		8,36		
				0,26	0,17		0,04		
				0,94	1,07		1,01		
				1,24	0,15		0,19		
	Disimpegno			2,12	3,00		6,36		
				0,91	0,24		0,22		
				0,76	0,11		0,08		
	Antibagno			0,88	0,17		0,15		
				0,85	0,11		0,09		
				1,44	1,09		1,57		
	Bagno			2,79	1,40		3,91		
				0,80	0,11		0,09		
	Cucina retro			3,22	3,16		10,18		
	Vano tecnico			1,50	1,15		1,73		
	SOMMANO...	mq.					60,63		
54 / 66 NP.008 13/08/2013	ONERE PER CHIUSURA DI SCAVO SU PAVIMENTO GARAGE CON MASSETTO. Garage						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
55 / 50 F.10.05 04/07/2013	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURA ABITAZIONI MEDIANTE PANNELLO IN POLISTIRENE cm.6.			3,78	3,80		14,36		
				1,60	1,10		1,76		
	SOMMANO...	mq.					16,12		
56 / 51 F.11.01 04/07/2013	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURA ABITAZIONI MEDIANTE PANNELLO IN POLISTIRENE cm.5 CON GUAINA BITUMINOSA PREACCOPIATA.			3,78	3,80		14,36		
				1,60	1,10		1,76		
	SOMMANO...	mq.					16,12		
57 / 69 F.03.01 23/09/2013	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MAPELASTIC. Bagno piano terra (lung.=0,70+1,40+0,80) Bagno grande piano primo *(lung.=0,90+0,80+0,85) Bagno piccolo piano primo *(lung.=0,85+1,40+0,80)			1,40	0,90		1,26		
				2,90		2,00	5,80		
				2,55		2,00	5,10		
				3,05		2,10	6,41		
	SOMMANO...	mq.					18,57		
58 / 52 G.01.01 04/07/2013	INTONACO INTERNO TIPO PRONTO A BASE CEMENTO FINITO A GRASSELLO. Piano terra Parete bagno Piano primo Nicchia radiatore soggiorno pranzo Porta su parete vano scala Parete bagno grande Parete nuovo bagno *(lung.=1,50+2,30) Parete guardaroba *(lung.=2,81+1,31) Nicchia nuovo bagno			2	1,40	3,40	9,52		
					1,20	1,20	1,44		
					1,00	2,50	2,50		
					1,00	2,00	2,00		
				2	2,16	3,00	12,96		
				2	3,80	3,00	22,80		
				2	4,12	3,00	24,72		
					1,20	1,20	1,44		
	SOMMANO...	mq.					77,38		
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O									
59 / 62 G.01.01 12/08/2013	INTONACO INTERNO TIPO PRONTO A BASE CEMENTO FINITO A GRASSELLO. Piano terra interno Chiusura porte fra ingresso e studio Piano terra esterno Chiusura vano porta (ex ingresso cucina) Pareti esterne cucina piano terra (solo facciata esterna) *(H/ peso=(2,60+3,50)/2)		2	2,50		2,50	12,50		
						0,90	2,07		
			2	3,30		3,05	20,13		
	SOMMANO...	mq.					34,70		
60 / 70 G.01.01 23/09/2013	INTONACO INTERNO TIPO PRONTO A BASE CEMENTO FINITO A GRASSELLO. Piano terra Chiusura vano porta ex ingresso cucina lato interno					0,90	2,07		
	SOMMANO...	mq.					2,07		
61 / 71 G.08.01 24/09/2013	RASATURA SU INTONACI INTERNI ESISTENTI. Piano terra Ingresso		2	2,16		3,40	14,69		
						1,58	3,16		
						5,05	10,05		
						8,15	27,71		
			2	2,50		3,40	17,00		
			2	4,15		2,47	20,50		
			2	10,60		3,40	72,08		
						2,50		6,25	
						12,82	38,46		
						1,00	2,00		2,00
						20,31	60,93		
						1,68	1,80		
						1,00			2,00
						1,20			1,44
						7,62	22,86		
			2	8,77		3,00	52,62		
						1,20			1,44
			2	8,73		3,00	52,38		
						2,80			8,40
	Sommano positivi e negativi...	mq.					394,24		21,53
	SOMMANO...	mq.					372,71		
62 / 63 H.01.05 12/08/2013	CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sp.mm.6/10 sv.cm.67.					3,80	3,80		
	SOMMANO...	ml.					3,80		
63 / 64 H.02.01 12/08/2013	TUBO PLUVIALI IN LAMIERA DI RAME sp.mm.6/10 Ø mm.110.					3,50	3,50		
	SOMMANO...	ml.					3,50		
64 / 24 N.01.01.a 04/05/2013	CONTROTELAIO PORTE INTERNE ED ASSISTENZA ALLA POSA dim. cm. 70÷80÷90x210 sp.muro cm. 10,5÷11. Piano primo						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00		
A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O								
65 / 25 N.03.01.a 04/05/2013	TELAIO PORTE INTERNE SCORREVOLI ENTRO MURO ED ASSISTENZA ALLA POSA dim. cm. 80x210 sp.muro cm. 10,5÷11. Piano primo							1,00	
	SOMMANO...	cad.						1,00	
66 / 45 N.01.01.a 04/06/2013	CONTROTELAIO PORTE INTERNE ED ASSISTENZA ALLA POSA dim. cm. 70÷80÷90x210 sp.muro cm. 10,5÷11. Bagno piano terra							1,00	
	SOMMANO...	cad.						1,00	
67 / 46 N.03.01.a 04/06/2013	TELAIO PORTE INTERNE SCORREVOLI ENTRO MURO ED ASSISTENZA ALLA POSA dim. cm. 80x210 sp.muro cm. 10,5÷11. Camera piano terra Bagno esistente piano primo							1,00 1,00	
	SOMMANO...	cad.						2,00	
68 / 72 NP.009 24/09/2013	ONERE PER ALLACCIO DI SCARICO CUCINA.							1,00	
	SOMMANO...	a corpo						1,00	
69 / 65 H.04.01 12/08/2013	CONVERSE,GREMBIALINE, SCOSSALINE IN LAMIERA DI RAME sp.mm.6/10. Scossaline					9,50	0,50	4,75	
	SOMMANO...	mq.						4,75	

A R I P O R T A R E									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O								

LAVORI IN ECONOMIA

70 / 73 LISTA 04 24/09/2013	Lavori in economia per assistenza agli impianti elettrici ed idraulico, spigolatura di spallette su apertura vano soppal	SOMMANO...	n.					1,00	
71 / 26 LISTA 01 04/05/2013	Lavori in economia per assistenza agli impianti, rialzo di architravi e riparazione di lesioni murarie.	SOMMANO...	n.					1,00	
72 / 47 LISTA 02 04/06/2013	Lavori in economia per assistenza agli impianti elettrico ed idraulico, demolizione di tavelloni solaio.	SOMMANO...	n.					1,00	
73 / 67 LISTA 03 12/08/2013	Lavori in economia per assistenza agli impianti elettrico ed idraulico, spigolatura porte, riquadrature nicchie, chiusur	SOMMANO...	n.					1,00	

Forlì, 27/12/2013

L'Impresa**Il Direttore dei Lavori**
geom. Gianluca Casadei

	A R I P O R T A R E								
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--